

灵台县上良镇村组道路改建工程以工代赈项目（总估算表）

序号	工程或费用名称	数量	单位	估算投资（万元） 建筑工程安装费	技术经济指标 （元）	占总投资比例（%）	其中：劳务报酬金额（万元）	劳务报酬占申报中央资金比例 （%）	备注
	项目建安费（道路+专项）			399.3619	498268.12	87.97	122.37	30.64	
一	道路	8.015	公里	393.7999		86.74	120.95	30.71	
1.1	路基工程	8.015	公里	8.6792	10828.7	1.91	1.8	20.74	
1.1.1	挖除水泥混凝土路面	2248.59	立方米	8.6792	38.6	1.91	1.8	20.74	
1.2	路面工程	8.015	公里	385.1207	480499.94	84.83	119.15	30.94	
1.2.1	4cm厚（AC-13）细粒式沥青混凝土面层	33532.82	平方米	207.941	62.01	45.8	64.2	30.87	
1.2.2	16cm厚5%水泥稳定类基层	5952.15	平方米	21.6005	36.29	4.76	7.44	34.44	
1.2.3	粘层油	33532.82	平方米	5.834	1.74	1.29	2.25	38.57	
1.2.4	玻璃纤维格栅	33532.82	平方米	42.7182	12.74	9.41	13.6	31.84	
1.2.5	18cm厚C30水泥混凝土面层	5952.15	平方米	61.5019	103.33	13.55	17.28	28.10	
1.2.6	培土路肩	3999.49	立方米	11.8715	29.68	2.61	5.7	48.01	
1.2.7	道牙（青红砖）	16030	米	7.4366	4.64	1.64	5.68	76.38	
1.2.8	铣刨混凝土路面	33532.82	平方米	26.2170	7.8200	5.77	3	11.44	
二	专项费用			5.5620		1.23	1.42	25.53	
2.1	安全生产费			5.5620		1.23	1.42	25.53	
三	工程建设其他费	8.015	公里	33.0191		7.27			
3.1	建设单位（业主）管理费	8.015	公里	3.7636	4695.7	0.83			
3.2	工程监理费	8.015	公里	8	9981.29	1.76			
3.3	设计文件审查费	8.015	公里	0.2898	361.57	0.06			
3.4	竣（交）工验收试验检测费	8.015	公里	4.0075	5000	0.88			
3.5	建设项目前期工作费	8.015	公里	15.3618	19165.07	3.38			
3.6	工程保险费	8.015	公里	1.5974	1993.01	0.35			
四	预备费	8.015	公里	21.6190	26973.1800	4.76			
4.1	基本预备费	8.015	公里	21.6190	26973.1800	4.76			
合计	公路总造价			454					

项目估算总投资454.00万元，其中建安费399.3619万元，工程建设其他费33.0191万元，预备费21.6190万元。  
本项目计划发放劳务报酬122.3700万元，占申请以工代赈中央预算内资金的30.64%。